

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 29/2023**

| Nr zadania | Budynek                 | Nazwa zadania   | Przewidywana ilość [szt.] | Przewidywana powierzchnia do remontu [m <sup>2</sup> ]                | Wadium [zł] | Zakres prac | Uwagi   |   |
|------------|-------------------------|---|---------------------------|---|-------------|-------------|---|---|
| 1          | 2                       | 3   | 4                         | 5   | 6           | 7           | 8   |   |
| 5.1        | ul. Orła 6B<br>Warszawa | Wymiana poziomów i pionów instalacji zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji, demontaż instalacji wody uzdatnionej oraz dodanie instalacji .ppoz. | 1 szt.                    | Zgodnie z niniejszym załącznikiem, projektem budowlanym i przedmiarem | 20 000 zł   | 1           | <b>Zakres prac zgodnie z niniejszym załącznikiem, projektem budowlanym [ Zał. 2b]+[Zał.2d] i przedmiarem [Zał. 2c]</b>  | Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami |
|            |                         |   |                           |   |             | 2*          | Demontaż starej instalacji poziomej stalowej.<br>Wykonanie nowej instalacji poziomej z rur polipropylenowych. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu.                         |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 3*          | Demontaż starej instalacji pionowej stalowej.<br>Wykonanie nowej instalacji pionowej z rur polipropylenowych zlokalizowanej wewnątrz lokali mieszkalnych.<br>Liczba lokali mieszkalnych - 41, usługowych - 2.                           |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 4*          | Demontaż instalacji wody uzdatnionej bez jej odtworzenia.   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 5           | Wykonanie nowej instalacji p.poz w technologii rowkowanej z hydrantami.   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 6           | W lokalach mieszkalnych należy przyjąć rozkucie szachtu w niezbędnym zakresie. Po zamontowaniu pionów szacht należy naprawić; zamurować i pomalować wszystkie otwory instalacyjne, sufitry podwieszane przywrócić do stanu pierwotnego. |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 7           | W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym.   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 8           | U podstawy pionu w piwnicy, na podejściu do pionu należy zamontować zawory odcinające pod pionowe PN 30 na śrubunkach mosiężnych oraz zawory spustowe.  |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 9           | Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do polewania zieleni do poziomu wody bytowej.  |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 10          | Wszystkie punkty czerpalne muszą być olicznikowane wodomierzami.  |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 11          | Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmonogramu.   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 12          | Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po demontażu instalacji.   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 13          | Odbiór prac przed zakryciem (izolacją).   |   |
|            |                         |   |                           |   |             | 14          | Odbiór końcowy prac przez komisję.  |   |

\* po wymianie orurowania naprawić szachty i sufitry podwieszane, zapewnić codzienne sprzątnięcie w lokalach po wykoaniu prac.

**UWAGA:**

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS

PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU  
Renata Gosikowska