

UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Pracownia Projektowa „Instalator”

**Warszawa ul. Dąbrowskiego 116 m. 2
tel/fax 22-816-53-42**

PROJEKT BUDOWLANY

**instalacji hydrantowej p.poż. w garażu oraz
wymiany poziomów i pionów instalacji wody zimnej,
cieplej , cyrkulacji i wody uzdatnionej w budynku
mieszkalnym przy
ul. Orla 6B w Warszawie**

INWESTOR:

**Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia
Budowlano-Mieszkaniowa „SAM- 81”
00-143 Warszawa ul. Orla 6B**

PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Leśniewicz
uprawnienia budowlane
nr MAZ/0451/PBS/15

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Anna Kociszewska
uprawnienia budowlane
nr MAZ/0041/PWOS/04

Warszawa wrzesień 2020r.

UWAGA!
**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Rzut garażu -1 | rys nr 1 |
| 2. Rzut parteru | rys nr 2 |
| 3. Rzut piętra typowego | rys nr 3 |
| 4. Rozwinięcie | rys nr 4 |

;

Ry. *gms*

UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż. w garażu oraz wymiany poziomów i pionów instalacji zw, cw, cyrkulacji i uzdatnionej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Bluszczańska 74

1. Podstawa opracowania.

- umowa nr 34/2020 z dnia 04.06.2020r
- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywanego budynku
- inwentaryzacja szkieletowa dla potrzeb projektowych
- uzgodnienia projektowe do wymiany instalacji cw, zw, cyrkulacji i hydrantowej w 12-u budynkach MPSB-M „SAM-81”
- aktualne normy i wytyczne projektowania (PN-B-02865;1977, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 lipca 2003 r.)

2. Opis stanu istniejącego.

Rozpatrywany budynek ul. Orla 6B to budynek mieszkalny 8 kondygnacyjny, wyposażony w garaż podziemny. W budynku zlokalizowano 41-n mieszkań i dwa lokale usługowe zajmujące całą powierzchnię parteru. Ilość klatek schodowych dwie (2-e). Budynek zasilany jest w wodę do celów socjalno-bytowych i hydrantowych z istniejącego przyłącza miejskiego dn 80. Ciepła woda zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego.

Garaż obiektu jest wyposażony w chwili obecnej w instalację hydrantową HP52, wydzieloną z instalacji zimnej wody.

Do celów wody socjalnej budynek wyposażony jest w instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz wody uzdatnionej które w zakresie poziomów i pionów podlegają wymianie. Instalacje te wykonane są z rur stalowych ocynkowanych, będących w złym (awaryjnym) stanie technicznym.

Obecnie rozproszczenie hydrantów i poziomu zw w garażu wykonane jest na bazie dwóch rurociągów stalowych ocynkowanych i są w złym stanie technicznym.

Poziomy cw, zw, cyrkulacji i wody uzdatnionej prowadzone są zarówno na poziomie garażu jak i pod stropem parteru w obrębie lokali usługowych. Rozproszczenie pod stropem parteru powoduje niedostępność do zaworów podpionowych. Zaleceniem Inwestora jest zlokalizowanie wszystkich zaworów pod pionowych w obrębie garażu, W miejscach dostępnych do konserwacji

UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Piony instalacji zw, cw , cyrkulacji są wykonane z rur stalowych ocynkowanych na całej wysokości , i winny być wymienione . Piony prowadzone są wewnątrz mieszkań i są w sposób trwały obudowane. Rozprowadzenia do lokali wykonane są w systemie pod posadzkowym , wykonane są z rur PE i pozostają do dalszej eksploatacji . Do dalszej eksploatacji pozostają istniejące wodomierze obsługujące lokale mieszkalne , usługowe i wszelkie urządzenia sanitarne zlokalizowane w budynku.

3. Rozwiązania projektowe instalacja hydrantowa garażowa

Projektuje się niezależną instalację hydrantową zasilaną z istniejącego wlotu wody do obiektu , który będą służyć do zasilania instalacji ppoż. i socjalnej. Instalację zaprojektowano z rur fi65 stalowych ocynkowanych . Instalacja hydrantowa będzie zasilana wodą miejską i ciśnieniem miejskim .

Zgodnie z rozporządzeniem z 21 kwietnia 2006r w instalacji ppoż. na kondygnacji garażu należy zainstalować hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym Dn33/30m w szafkach naściennych bez gaśnic.

Hydranty powinny być umieszczone na wysokości 1.35 m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna zaworu powinna być skierowana do dołu.

Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłoczego. Projektuje się lokalizację zaworów w szafkach hydrantowych naściennych tak aby nie zawężyły drogi ewakuacyjnej.

Jeśli w lokalach usługowych są zlokalizowane hydranty HP25 należy je podłączyć do instalacji ppoż.(w trakcie inwentaryzacji do części lokali nie było dostępu)

Instalacje należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o zwiększonej grubości ścianki wg PN-74/H-74200, łączonych za pomocą połączeń rowkowanych i kształtek rowkowanych z żeliwa ciągłego.

Zużycie wody dla hydrantu HP33 wynosi 1,5 dm³/s , dla HP25 wynosi 1,0dm³/s

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż., dla dwóch równocześnie działających hydrantów HP33 w obiekcie wynosi:

$$q_{\text{ppoż.}} = 2 \times 1,50 = 3.0 \text{ dm}^3/\text{s}$$



UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Cisnienie na hydrancie HP33, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, przy wydajności nominalnej, nie powinno być mniejsze niż 0.2 MPa.

Przyłącze wody dla instalacji hydrantowej należy doposażyć w zawór antyskażeniowe dn80 EA453 oraz zawory odcinające.

Na pętli instalacji hydrantowej zamontować w zaznaczonych na rysunku zawory odcinające, dzielące pętlę na wydzielone odcinki.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ze względu na znaczne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacja hydrantowa nie będzie obecnie wyposażona w instalację grzewczą kablami grzejnymi. Ewentualne przyszłe doposażenie w miarę potrzeb.

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 1,0MPa.

Poziom hydrantowy i podejścia do hydrantów zaizolować otuliną z wełny mineralnej Paroc o grubości równej średnicy wewnętrznej izolowanej rury.

Po wykonaniu i odbiorze prac instalacyjnych uszkodzone stropy i ściany po wykonanych otworach należy zamurować łącznie z robotami malarskimi.

Po zakończonych pracach montażowych przeprowadzić poprzez specjalistyczną firmę badanie wydajności i ciśnień wykonanej instalacji i potwierdzić je stosownym protokołem.

Przejścia instalacji hydrantowej przez przegrody oddzieleni pożarowych należy zabezpieczyć pożarowo zgodnie z ich odpornością EI.

3.Opis techniczny instalacji poziomu i pionów zw, cw, cyrkulacji i wody uzdatnionej

Dotychczas lokale zasilane były w zimną wodę poprzez instalację z rur stalowych. Instalacja jest mocno skorodowana.

Wymianie podlegają poziomy i pionowy zw, cw, cyrkulacji i wody uzdatnionej.

Zaprojektowano instalację poziomów zw, cw, cyrkulacji i wody uzdatnionej prowadzoną w większości w dotychczasowych miejscach pod stropem garażu.

W części trasy poziomów są w nowych miejscach tak aby uprościć proces wymiany instalacji i dostępności do zaworów podpionowych. Wszystkie zawory podpionowe zlokalizowano w obrębie garażu.

UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Piony zw, cw, cyrkulacji i wody uzdatnionej biegną w szachtach instalacyjnych w obrębie mieszkań w zamurowanych szachtach .

Rozpatrywany budynek zasilany jest w wodę socjalną z istniejącego przyłącza wodociągu miejskiego dn 80, wyposażonego w istniejący wodomierz główny.

W przyłączy wody brak jest zaworu antyskażeniowego. Istnieje zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia miejskiego wody socjalnej.

Z w/w przyłącza zasilona zostanie zaprojektowana instalacja wody socjalnej i wody uzdatnionej.

We wlocie wody na nitce wody socjalnej domontować zawór pierwszeństwa firmy Honeywell VV300 Dn80 oraz zawory odcinające.

Instalacje wody zimnej i wody uzdatnionej, wykonać z rur Wawin Ekoplastik EVO .

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji , wykonać z rur Wawin Ekoplastik pp typ Fiber Basalt Plus (polipropylen typ 4).

Łączenie rur oraz łączników poprzez zgrzewanie. System ten posiada atest COBRTI „INSTAL” o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Instalacje wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta technologii . Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropami kondygnacji na wys. ok. 2.5 m (minimalna wysokość montażu 2,0m). Od przewodów głównych następuje rozdział do poszczególnych pionów. Na pionach i lokalach zainstalować zawory odcinające kulowe gwintowane firmy Valvex Onyx PN40 ze śrubunkami mosiężnymi .

Pod pionami cyrkulacji zamontować zawory podpionowe termostatyczne Oventrop Aquastrom T-Plus

W obrębie instalacji w węźle cieplnym i wlocie wody wymienić zgodnie z rysunkami całą armaturę i rurarz .

Zawory zwrotne montować f. Valvex z metalowym grzybkim i trzpieniem.

Do mocowania używać uchwyty rozprowadzanych przez dystrybutora technologii .

Zaprojektowano montaż nowych filtrów siatkowych FS firmy Zetkama.

Projektuje się wymianę wodomierzy głównych dla cw w węźle cieplnym na wodomierze firmy Powogaz.

W węźle cieplnym projektuje się wymianę zaworów bezpieczeństwa na zawory firmy Flamco (SYR)

Przejścia pożarowe dla całości prac firmy Pyroplex.

Na poziomach mocować rurociągi uchwytami guma- metal

(odstępy zgodne z instrukcją dystrybutora). Uwzględnić konieczność wymiany wszystkich poziomych konstrukcji wsporczych mocowanych do stropu garażu na nowe rozmieszczone w prawidłowych odległościach

UWAGA!
**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

W instalacji zw, cw, cyrkulacji i wody uzdatnionej należy izolować poziomy otuliną z wełny mineralnej zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Dla poziomów instalacji zw, cw, cyrkulacji przyjąć n/w grubości:

- dla pp 20 – gr. 20mm
- dla pp25 do pp 32 – gr. 30mm
- dla średnic powyżej pp32 – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej

Dla pionów zw i wody uzdatnionej zastosować izolacje Termaflex Pro gr. 13mm.

Dla pionów cw i cyrkulacji zastosować izolację Termaflex Pro grubości 50% przewidzianej dla poziomów.

Przy montażu instalacji należy zwrócić uwagę, aby połączenia zgrzewane nie wypadały w grubościach przegród budowlanych.

Przejścia przez przegrody należy realizować w tulejach ochronnych z PCV.

W miejscach określonych na rysunkach wykonać kompensacje typu U o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta instalacji dla danej średnicy instalacji cw i cyrkulacji.

Również w miejscach określonych na rysunkach wykonać zgodnie z wytycznymi producenta punkty stałe.

Do instalacji podłączyć wszystkie istniejące podejścia zasilające śmietniki, polewaczki, pom. gospodarcze, wykonane z pp i wyposażone w wodomierze.

Podłączyć również ta podejścia których nie wykazano w trakcie inwentaryzacji i na rysunkach.

Wymianie podlegają zawory dn20 dla cw i zw i wody uzdatnionej do lokali.

Wodomiarzy małych średnic pozostają do dalszej eksploatacji.

Przewidzieć plombowanie wszystkich wodomierzy w obiekcie po wykonanych pracach plombami z tworzywa oraz opisanie wszystkich podejść do lokali i urządzeń.

Podejścia do lokali cw, zw i wody uzdatnionej doposażyć w zawory zwrotne dn20 f. Valvex

Istniejące polewaczki ogrodowe zasilić z instalacji wody socjalnej wykorzystując dotychczasowe wodomierze, wymieniając armaturę odcinającą i spustową oraz domontowując zawory antyskażeniowe dn20.

W każdym z garaży z podejść do polewaczek domontować minimum jeden zawór czerpalny dn20 do obsługi garażu, do jego mycia lub napełniania maszyny czyszczącej garaż.

W instalacji wody uzdatnionej pozostają do dalszej eksploatacji dotychczasowe filtry. Wymianie podlega cała instalacja w zakresie poziomów i pionów oraz armatura odcinająca we wlotach wody w obrębie filtrów oraz zawory odcinające do lokali.



UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Wymienić należy wszystkie kształtki stalowe ocynkowane na kształtki z pp lub mosiężne, zlokalizowane obecnie po obu stronach wodomierzy lokalowych.

Wykonać na projektowanych instalacjach przejścia ppoż przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego o wielkości EI ściany bądź stropu.

Maksymalne odległości mocowań uchwytów dla poszczególnych średnic:

PP20 -70cm	PP50- 110cm
PP25- 80cm	PP63- 125cm
PP32 – 90cm	PP75 – 135cm
PP40- 100cm	PP90- 150cm

3.1 Wyznaczenie minimalnego ciśnienia dla instalacji wody socjalnej

$P_{min} = P_g + P_w + P_{str} + H_w$, gdzie

$P_g = 21,0$ m. -geometryczna wysokość położenia zaworu nad źródłem wody

$P_w = 5$ m. -ciśnienie wody przed punktem czerpalnym

$P_{str} = 10,7$ m. -Liniowe i miejscowe straty ciśnienia

$P_{min} = 35,7$ m H₂O

4. Zakres prac budowlanych i poinstalacyjnych

- uszkodzone w trakcie prac stropy, ściany lub obudowy dotychczasowej instalacji z GK naprawić wraz z pracami malarskimi , niezbędnymi otworami rewizyjnymi potrzebnymi do dostępu do armatury

- szczególnie duży zakres prac w obrębie mieszkań gdzie należy naprawić wszystkie rozbite murowane szachty instalacyjne

- w obrębie parteru należy zdemontować znaczny zakres stropów podwieszonych celem wymiany rozprowadzenia poziomów instalacyjnych. Stropy te należy odtworzyć przywracając je do stanu pierwotnego

- otwory rewizyjne uzbroić w drzwiczki dostępu o wymiarach niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjno -serwisowych

-zamurować i pomalować wszystkie otwory instalacyjne w stropach i ścianach

UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

- przewidzieć demontaż dotychczasowych instalacji wraz z wywozem złomu i gruzu oraz zdemontowanej izolacji wraz z ich segregacją
- przewidzieć zapewnienie stałej dostawy cw i zw do lokali w trakcie prac poprzez zapewnienie wykonywania codziennych spinek instalacji cw i zw w budynku
- zapewnić codzienne sprzątanie miejsca prac instalacyjnych i budowlanych celem utrzymania podstawowego porządku w obiekcie

5. Uwagi końcowe

1. Instalację należy wykonać zgodnie z:
 - Ustawą z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.)
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późn. zm.)
 - opracowaniem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” – zeszyt 7 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”
 - wytycznymi montażu instalacji z rur systemu EKOPLASTIK wytycznymi montażu instalacji z rur systemu WAVIN
 - wytycznymi producentów armatury
 - przepisami BHP
2. Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia do montażu instalacji z tworzyw sztucznych.
3. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem polskim dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



UWAGA!
**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Oświadczenie

Stosownie do art.20 ust.4 aktualnego Prawa Budowlanego oświadczam , że wykonany przeze mnie projekt budowlany instalacji hydrantowej i wymiany poziomów i pionów zw, cw i cyrkulacji i wody uzdatnionej w budynku przy ul. Orła 6B w Warszawie jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wymiany instalacji hydrantowej i wymiany poziomów i pionów zw, cw i cyrkulacji i wody uzdatnionej w budynku przy ul. Orła 6B nie wymaga opracowań związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia , wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. , Dz. U. Nr 151 poz. 1256

Warszawa wrzesień 2020r.

Projektant: mgr. inż. S. Leśniewicz

Sprawdzający: mgr. inż. A. Kociszewska



UWAGA!
**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**Budynek mieszkalny
Ul. Orla 6B**

W-wa


Inwestor:

**MPSB-M „SAM-81”
Ul. Orla 6B
Warszawa**

Projektant sporządzający informację:

Mgr. inż. Sławomir Leśniewicz

upr. nr MAZ/0451/PBS/15



UWAGA!

**INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ W CAŁOŚCI PODLEGA
DEMONTAŻOWI, BEZ JEJ ODTWORZENIA**

1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę instalacji hydrantowej i wymiany instalacji cw, zw, cyrkulacji i wody uzdatnionej w budynku mieszkalnym przy ul. Orla 6B w W-wie.

Kolejność realizacji robót:

- wykonanie nowej instalacji ppoż
- wykonanie wymiany instalacji cw, zw, cyrkulacji

2. Istniejące obiekty budowlane

W budynku istnieje instalacja wodociągowa zasilana z dwóch przyłączy wodociągowych.

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenia

Podczas prac budowlanych nie będą występowały elementy stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie przewiduje się realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, które wymagałyby sporządzenia planu BIOZ.

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

-12-
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Rykiak

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska