

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
w postępowaniu nr. 6/2021**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m ²]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	5	6	7	9
9.1	oś.KABATY ul. Dembego 5	Rozbudowa trzech altanek śmietnikowych o pomieszczenie na odpadów wielkogabarytowych	altanka przy kl. nr. 4 ok. 16m ² , przy kl. nr. 7 ok. 20m ² , przy kl. nr. 11 ok. 14m ²	3 000 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zabezpieczenie zieleni przed możliwością zabrudzenia lub uszkodzenia. 2 Zabezpieczenie drzwi komory śmietnikowej folią. 3 Częściowe usunięcie roślin 4 Demontaż trzepaków i ponowne zamontowanie w wyznaczonym miejscu (przy kl. nr. 7). Rozebranie i ponowne ułożenie z wyrównaniem (przełożenie) płyt chodnikowych. Alternatywnie ułożenie nowej kostki brukowej. 5 Układanie kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej , kolor dopasować do istniejącej ok. 16 m² przy kl. nr. 4, ok. 14 m² przy kl.nr. 11 6 Montaż stalowych słupków konstrukcyjnych z profilu stalowego zamkniętego 60/60. Wykonanie futki wejściowej o szer. min 120 cm. wyposażonej w zamek z kłanką i możliwością zamontowania wkładki patentowej, dorobienie wkładki do klucza altanki śmietnikowej wraz z montażem. 7 Steżenie słupków konstrukcyjnych profilem stalowym o przekroju 20/60 8 Wkonanie konstrukcji zadaszzenia altanki ze stalowych profili zamkniętych z wydzieleniem miejsca na odpady wielkogabarytowe i suche typu "szkło" , "papier" (profil do uzgodnienia z Inspektorem) 9 Malowanie konstrukcji stalowej farbą: antykorozyjną i nawierzchniową. 10 Montaż paneli wypełniających ściany altanki wraz z malowaniem, pełne panele ogrodzeniowe o wys. min 180 cm. 11 Montaż na konstrukcji zadaszzenia, zabezpieczenia przed wrzucaniem odpadów z paneli ogrodzeniowych z siatki ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy min 4 mm. o oczkach ok. 50/50mm. (kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru) 12 Naprawa i malowanie stalowych drzwi do altanki farbą antykorozyjną i nawierzchniową. (kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru) 	<p>Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczzonego inspektora nadzoru robót.</p> <p>Oferta cenowa ryczałtem za wykonanie całego zadania.</p>

PRZES ZARZĄDU
 Ryszard Niek
 ZASTĘPCA PRZES ZARZĄDU
 Główny księgowy
 Renata Prokowska