

| Lp. | Nr zadania | Osiedle<br>Budynek<br>(adres) | Nazwa zadania                     | Wadium [zł] | Zakres prac  | Opis materiałów  | oczekiwania od Oferenta   |
|-----|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|---|
| 1   | Zad 16-1   | Warszawa<br>ul. Za Łąkami 1   | Modernizacja systemu domofonowego | 1.000,00    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Modernizacja systemu domofonowego polegać będzie na montażu nowej infrastruktury domofonowej (dwa przewodowy system cyfrowy)</li> <li>2 Klawiatury domofonowe (8- sztuk, przy funkcjach 2 szt., podłaczycy do klawiatur budyńku Za Łakami 3 Zapewnić łączność lokalni mieszkalnych budyńku Za Łakami 1 i 3 dyżurka ochrony.</li> <li>3 Centrale domofonowej (8 szt. W klawiaturach)</li> <li>4 Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawy pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu</li> <li>5 Wykonanie dokumentacji po wykonawczy.</li> <li>6 Certyfikacja okablowania strukturalnego</li> </ol> | <p><b>Wymagania minimalne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa 180 użytkowników</li> <li>- obsługa (15 szt.) niezależnych wejść (12 szt. kl. 2 szt. turtek, 1 szt. dyżurka ochrony)</li> <li>- moduł klawiatury wykonany w formie panela dotykowego.</li> <li>- klawiatura podświetlana dla komfortu użytkownika w nocy i dodatkowo oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE).</li> <li>- przystosowana jest do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C</li> <li>- system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów.</li> <li>- klawiatura posiada wbudowany czytnik kontroli dostępu (RFID)</li> <li>- brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów</li> <li>- montaż: podłynkowy lub nałynkowy</li> <li>- obudowa wandaloodporna, IP44</li> </ul> | Oferenta oczekiwana uzyskać na wykonanie całego zadania wraz z materiałami  |
| 2   | Zad 20-4   | Warszawa<br>AL KEN 15         | Modernizacja systemu domofonowego | 1.500,00    | <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Centrale domofonowej (15 szt. w klawiaturach)</li> <li>4 Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawy pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu</li> <li>5 Wykonanie dokumentacji po wykonawczy.</li> <li>6 Certyfikacja okablowania strukturalnego</li> </ol>   | <p><b>Wymagania minimalne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przystosowana jest do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C</li> <li>- system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów.</li> <li>- klawiatura posiada wbudowany czytnik kontroli dostępu (RFID)</li> <li>- brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów</li> <li>- montaż: podłynkowy lub nałynkowy</li> <li>- obudowa wandaloodporna, IP44</li> </ul>  | Oferenta oczekiwana uzyskać na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. |

PCA PRZESZA ZARZĄD  
Ryszard Ksiągowy  
Ryszard Goszkowska

PREZES ZARZĄDU  
Ryszard Rok