

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania nr 6/2018

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	L.p.	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m ²]	Zakres prac	oczekiwania od Oferenta
1	2	3	4	5	7	9
21.1	Osiedle „Marki” ul. Matachowskiego 1	1	Remont kaptaliwy tarasu lokalu 152	90m ²	1 Zdjęcie ziemi, kostki brukowej, warstw filtracyjnych i izolacji termicznej z terenu objętego naprawą 2 Zdjęcie starej papy z terenu objętego naprawą 3 Skucie warstwy spadkowej z betonu do stropu 4 Oczyszczenie i zagruntkowanie podłoża 5 Położenie wálka i wklejenie papy dyfuzyjnej SOPRAJOINT Soprema 6 Wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej na ośnówie z włókien poliestrowych, 1-tarz papa podkładowa, 1-tarz nawierzchniowa 7 Wykonanie warstwy spadkowej na wcześniejszym fragmencie. 8 Oczyszczenie i zagruntkowanie podłoża 9 Położenie wálka i wklejenie papy dyfuzyjnej SOPRAJOINT Soprema 10 Wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej na ośnówie z włókien poliestrowych, 1-tarz podkładowa, 1-tarz nawierzchniowa 11 Odtworzenie warstw izolacji termicznej tarasu oraz ułożenie kostki	Oferta cenowa za wykonanie 1m ² wraz z materiałami.
21.2	Osiedle „Marki” ul. Matachowskiego 1	2	Remont dyfuzyjnej poziomej garazu "A"	18mb	1 Zdjęcie ziemi, kostki brukowej, warstw filtracyjnych i izolacji termicznej z terenu objętego naprawą 2 Zdjęcie starej papy z terenu objętego naprawą 3 Skucie warstwy spadkowej z betonu do stropu 4 Oczyszczenie i zagruntkowanie podłoża 5 Położenie wálka i wklejenie papy dyfuzyjnej SOPRAJOINT Soprema 6 Wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej na ośnówie z włókien poliestrowych, 1-tarz papa podkładowa, 1-tarz nawierzchniowa 7 Wykonanie warstwy spadkowej na wcześniejszym fragmencie. 8 Oczyszczenie i zagruntkowanie podłoża 9 Położenie wálka i wklejenie papy dyfuzyjnej SOPRAJOINT Soprema 10 Wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej na ośnówie z włókien poliestrowych, 1-tarz podkładowa, 1-tarz nawierzchniowa 11 Odtworzenie warstw izolacji termicznej tarasu oraz ułożenie kostki	Oferta cenowa na wykonanie 1 mb wraz z materiałami.
Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.						

ZASTĘPCA PRZESZA ZARZĄDU
Kowalski
Kendzińska
Kendzińska

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Rak

[Zol.2a]

21.3	Osiedle „Marki” ul. Matachowskiego 1	3	Uszczelnienie izolacji przy ruście na tarasie przy lokalu usługowym nr 1	3m2	1	Zdjęcie kostki brukowej, warstw filtracyjnych i izolacji termicznej z terenu objętego naprawą.	Oferta cenowa wyszaltowa za wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	rozbranie fragmentu muru	
28.2	Osiedle „Marki” Al. Piłsudskiego 115D	4	Remont schodów i pochylni przy kl. 3 i 4	45m2	3	uszczelnienie papą, termoczczewalną i masa ALSAN FLASHING przy ruście	Oferta cenowa wyszaltowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					4	odtworzenie warstw izolacji termicznej, muru, ułożenie płytek i kostki	
					1	Prace polegają etapowo na odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	
					1	skucie lastryka i pozostałych warstw do płyty konstrukcyjnej	
					2	wykonanie szlichty spadkowej z betonu B20	
					3	wykonanie obróbek blacharskich z blachy kwasowej na okapniku pochylni	
					4	wykonanie hydroizolacji podbitkowej firmy Ceresit	
					5	wykonanie okładzin ceramicznych i montaż okoliczków (gres techniczny 40 x40 Nowa Gala QZ-12 skalka) klejone na elastycznym kleju	
6	położenie tynku mozaikowego w kolorze szarym na czołach pochylni i schodów						
7	wyczyszczenie oraz pomalowanie baritek farbą typu „Hameraid” kolor brązowym 2 krotnie.						
8	Upierznięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie.						
Prace polegają etapowo na odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.							

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Główny Księgowy
Renata Urbikowska

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Rak