

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia

Nr zadania	Budynek	L.p.	Nazwa zadania	Przewidywana ilość	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium zaokrąglenie	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6		7	8
13.2	os. KABATY "I" ul. Zaruby 11	1	Remont dojścia do klatek schodowych nr I,II,IV,V	4	180	1 800 zł	1	Skucie płytek i szlichty spadkowej do izolacji 180m/kw	Oferta cenowa na 1m2 wykonania prac wraz z materiałami.
							2	Skucie tynku na ścianach budynku do wysokości 20cm na długości ok.16mb	
							3	Oczyszczenie izolacji i zagruntowanie podłoża pod izolację z papy	
							4	Wykonanie dodatkowej izolacji około 180m/kw; 1 raz papa nawierzchniowa z wywinięciem 15cm na ścianach budynku na długości około 16mb	
							5	Położenie jednej warstwy geowłókniny około 180m/kw	
							6	Wykonanie od strony klatki schodowej szlichty spadkowej pod płytki ceramiczne z betonu B20 ok. 24m/kw, wraz z ukłózeniem płytek gresowych wg wzoru klatki III-ciej	
							7	Położenie płytek gresowych na ścianie po obu stronach wejścia do klatek schodowych na wysokości do 80cm wg wzoru klatki III-ciej	
							8	Odtworzenie wystroju elewacji budynku i obróbek blacharskich	
							9	Ułożenie kostki brukowej czerwonej dobrej klasy o grubości 4cm około 180m/kw na podsypce cementowo- piaskowej M15 (piasek kopalniany) z zachowaniem spadków do odpływów	
							10	Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu	
							11	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.	

17.3

os. KABATY "II"
ul. Za Łąkami 3

2

Remont
schodów
wejściowych na
klatki schodowe
wymiana na
kostkę brukową

7

85

2 500 zł

1	Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
2	Demontaż poręczy i skucie elementów betonowych schodów ok.-1m ³
3	Skucie okładzin ceramicznych z murków oporowych przy schodach ok.-4m ²
4	Rozbiórka części starej kostki betonowej ok.-5m ²
5	Wykonanie ławy betonowej pod palisadę o dł. ok.8mb.
6	Wykonanie palisady betonowej, ok.8mb.
7	Montaż podstopnic z obrzeży betonowych 8/30 , ok.8mb.- na podkładzie betonowym
8	Wykonanie nasypu pod pochylnie z kruszyw łamanych z zagęszczeniem
9	Układanie kostki betonowej na pochylni i elementach schodów na podsypce cementowo-piaskowej.Kostka gr. 60mm(dobrej klasy kolor i wzór do ustalenia z Radą Osiedla)
10	Wykonanie na murkach oporowych tynku mozaikowego na siatce zatopionej w kleju ok. -4m ² z ułożeniem cokolika z gresu na wys. Ok. 10 cm. od poziomu kostki 4mb
11	Montaż wcześniej zdemontowanej poręczy
12	Montaż nakryw betonowych na murkach oporowych ok. 3m ²
13	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej zieleni po remoncie
14	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.
1	Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
2	Skucie elementów betonowych schodów ok.-1m ³
3	Skucie okładzin ceramicznych z murków oporowych przy schodach ok.- 4m ²

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Główny Księgowy

Renata Gościńska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Rah

16.3

os. KABATY "II"
ul. Za Łąkami 1

3

Remont
schodów
wejściowych na
klatki schodowe
wymiana na
kostkę brukową

8

100

3 000 zł

4	Rozbiórka części starej kostki betonowej ok.-5m ²
5	Wykonanie ławy betonowej pod palisadę i o dł. ok.4mb.
6	Wykonanie palisady betonowej, ok.4mb.
7	Montaż podstopnic z obrzeży betonowych 8/30 , ok.4mb.-na podkładzie betonowym
8	Wykonanie nasypu pod pochylnie z kruszyw łamanych z zagęszczeniem
9	Układanie kostki betonowej na pochylni i elementach schodów na podsypce cementowo-piaskowej.Kostka gr. 60mm(dobrej klasy kolor i wzór do ustalenia z Radą Osiedla)
10	Wykonanie na murkach oporowych tynku mozaikowego na siatce zatopionej w kleju ok. -4m ² z ułożeniem cokolika z gresu na wys. Ok. 10 cm. od poziomu kostki o dł.ok.4mb.
11	Montaż nakryw betonowych na murkach oporowych ok. 3m ²
12	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej zieleni po remoncie
13	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.
1	Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
2	Zdjęcie ziemi, kostki brukowej, warstw filtracyjnych i izolacji termicznej z terenu objętego naprawa a na schodach warstw gresu do powierzchni izolacji p.wilgociowej
3	Skucie papy, warstwy spadkowej ewentualnie występujących miejscowo obróbek blacharskich (może wystąpić konieczność demontażu murka oporowego o wys. Ok. 0,5m i dł. ok. 6mb)
4	Wycięcie ocieplenia na wys. ok.0,3m na całej długości prowadzonej naprawy ok. 40 mb.
5	Wyrównanie ściany pod izolację z papy przy użyciu zaprawy wyrównawczej
6	Wykonanie szlichty spadkowej pod papę z betonu B-20

Oferta - cena ryczałtowa
za 1 szt (komplet)ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Główny Inżynier
Renata Buzardowska

PREZES ZARZĄDU

Ralski
Buzardowska

14.5	os. KABATY "I" ul. Kabacki Dukt 8	4	Remont schodów Patio z uszczelnieniem [kl schod. I i VII] wymiana gresu na kostkę brukową	2	45 (30,15)	2 500 zł	<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>Zagruntowanie podłoża pod papę</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Wykonanie obróbek blacharskich koniecznych przy łączeniach z papą</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wykonanie uszczelnienia (po oczyszczeniu wyrównaniu krawędzi) dylatacji stropu i przy schodach od góry sznurem dylatacyjnym z wypełnieniem systemową masą trwale plastyczną np. Sika flex nc11, po wcześniejszym zagruntowaniu</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Wykonanie izolacji typu ciężkiego z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowej, 1 raz papa podkładowa i 1 raz papa wierzchniego krycia z posypką (po wykonaniu konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru)</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Odtworzenie wyciętych fragmentów elewacji budynku (kolor dopasować do istniejącego)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Ułożenie cokolika z płytek gresowych o wys. Ok. 10cm od poziomu kostki brukowej na schodach i podestach. (dl. ok. 40mb)</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Montaż podstopnic z obrzeży betonowych 8/30 - na podkładzie betonowym</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Układanie kostki betonowej na podestach i elementach schodów (w rozwinięciu ok. 45m²) na podsypce cementowo- piaskowej. Kostka gr. 60mm dobrej klasy, wzór i kolor do ustalenia z Radą Osiedla</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Naprawa tynku na suficie w garażu pod remontowanymi schodami "B" i "C" (ok.30m²)</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Malowanie naprawionego tynku wysokiej klasy farbą(np..Fluger lub inną na podobnym poziomie cenowym) w kolorz zbliżonym do istniejącego (ok.30m²)</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej zieleni.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.</td> </tr> </table>	7	Zagruntowanie podłoża pod papę	8	Wykonanie obróbek blacharskich koniecznych przy łączeniach z papą	9	Wykonanie uszczelnienia (po oczyszczeniu wyrównaniu krawędzi) dylatacji stropu i przy schodach od góry sznurem dylatacyjnym z wypełnieniem systemową masą trwale plastyczną np. Sika flex nc11, po wcześniejszym zagruntowaniu	10	Wykonanie izolacji typu ciężkiego z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowej, 1 raz papa podkładowa i 1 raz papa wierzchniego krycia z posypką (po wykonaniu konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru)	11	Odtworzenie wyciętych fragmentów elewacji budynku (kolor dopasować do istniejącego)	12	Ułożenie cokolika z płytek gresowych o wys. Ok. 10cm od poziomu kostki brukowej na schodach i podestach. (dl. ok. 40mb)	13	Montaż podstopnic z obrzeży betonowych 8/30 - na podkładzie betonowym	14	Układanie kostki betonowej na podestach i elementach schodów (w rozwinięciu ok. 45m ²) na podsypce cementowo- piaskowej. Kostka gr. 60mm dobrej klasy, wzór i kolor do ustalenia z Radą Osiedla	15	Naprawa tynku na suficie w garażu pod remontowanymi schodami "B" i "C" (ok.30m ²)	16	Malowanie naprawionego tynku wysokiej klasy farbą(np..Fluger lub inną na podobnym poziomie cenowym) w kolorz zbliżonym do istniejącego (ok.30m ²)	17	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej zieleni.	18	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.	Oferta- cena ryczałtowa za szt.(komplet)
7	Zagruntowanie podłoża pod papę																															
8	Wykonanie obróbek blacharskich koniecznych przy łączeniach z papą																															
9	Wykonanie uszczelnienia (po oczyszczeniu wyrównaniu krawędzi) dylatacji stropu i przy schodach od góry sznurem dylatacyjnym z wypełnieniem systemową masą trwale plastyczną np. Sika flex nc11, po wcześniejszym zagruntowaniu																															
10	Wykonanie izolacji typu ciężkiego z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowej, 1 raz papa podkładowa i 1 raz papa wierzchniego krycia z posypką (po wykonaniu konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru)																															
11	Odtworzenie wyciętych fragmentów elewacji budynku (kolor dopasować do istniejącego)																															
12	Ułożenie cokolika z płytek gresowych o wys. Ok. 10cm od poziomu kostki brukowej na schodach i podestach. (dl. ok. 40mb)																															
13	Montaż podstopnic z obrzeży betonowych 8/30 - na podkładzie betonowym																															
14	Układanie kostki betonowej na podestach i elementach schodów (w rozwinięciu ok. 45m ²) na podsypce cementowo- piaskowej. Kostka gr. 60mm dobrej klasy, wzór i kolor do ustalenia z Radą Osiedla																															
15	Naprawa tynku na suficie w garażu pod remontowanymi schodami "B" i "C" (ok.30m ²)																															
16	Malowanie naprawionego tynku wysokiej klasy farbą(np..Fluger lub inną na podobnym poziomie cenowym) w kolorz zbliżonym do istniejącego (ok.30m ²)																															
17	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej zieleni.																															
18	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.																															

ZASTĘPCA PREZESA Zarządu
Główny Księgowy
Ryszarda Gostkowskiego
Ryszarda Gostkowskiego

PREZES ZARZĄDU
Rak
Ryszard Rak