

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 17/2025

Wymiana ciepłomierzy na Apator PoWoGaz DN 15/0,6m³/h z odczytem radiowym.

Nr zadania	Budynek (adres)	Przewidywana ilość sztuk*	W tym lokale usługowe	Wadium (zł)
4.1	Warszawa, ul. Grupy AK „Północ” 4	204	20	2 000,00
13.3	Warszawa, ul. Zaruby 11	309	2	3 000,00
14.2	Warszawa, ul. Dembego 5**	201	5	2 000,00

Zakres prac przy wymianie urządzeń pomiarowych

L.p.	
	Montaż ciepłomierzy lokalowych na zasileniu instalacji zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych, w lokalach usługowych i mieszkaniach**
1.	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z montażem ciepłomierzy.
2.	Demontaż starych ciepłomierzy.
3.	Montaż nowych ciepłomierzy.
4.	Montaż trójnika do czujki powrotu ciepłomierza.
5.	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy.
6.	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy.
7.	Wypełnienie protokołu lokalowego z datą wymiany, cechami i danymi eksploatacyjnymi urządzeń lokalu.
8.	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM (opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu).

Uwaga:

Oferta cenowa za 1 fabrycznie nową sztukę wraz z montażem.

*ilość faktycznie wymienionych urządzeń może się nieznacznie różnić

**ciepłomierze znajdują się w mieszkaniach, dot. budynku przy ul. Dembego 5

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 17/2025

Wymiana wodomierzy na Apator PoWoGaz DN 15/1,6m³/h z odczytem radiowym i przełożeniem nakładki radiowej.

Nr zadania	Budynek (adres)	Przewidywana ilość sztuk*	W tym lokale usługowe	Wadium (zł)
4.1	Warszawa, ul. Grupy AK „Północ” 4	408	20	2 000,00

Zakres prac przy wymianie urządzeń pomiarowych

L.p.	
	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody w szachtach na klatce schodowej.
1.	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z montażem wodomierzy.
2.	Demontaż starych wodomierzy.
3.	Montaż nowych wodomierzy, założenie „starych” nakładek radiowych ze zdemontowanych egzemplarzy przypisanych do danego podłączenia wodnego (zamówienie dotyczy wodomierzy bez nakładek radiowych w ukończeniu, z wykorzystaniem nakładek używanych dotychczas).
4.	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy.
5.	Zapłombowanie nowo zamontowanych wodomierzy.
6.	Wypełnienie protokołu lokalowego z datą wymiany, cechami i danymi eksploatacyjnymi urządzeń lokalu.
7.	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM (opisanych markerem wodomierzy danego lokalu).

Uwaga:

Oferta cenowa za 1 fabrycznie nową sztukę wraz z montażem i przełożeniem nakładki radiowej.

*ilość faktycznie wymienionych urządzeń może się nieznacznie różnić, a niektóre pojedyncze urządzenia mogą być wymieniane nie w szachtach lecz wewnątrz lokali

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska