

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 38/2025

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Zakres prac	Wadium [zł]
1	2	3	4	5
8.1	Warszawa ul. Kabacki Dukt 2	Wymiana poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz dodanie instalacji p.poż. w budynku przy ul. Kabacki Dukt 2 w Warszawie.	Zgodnie z załącznikiem Nr 2a, przedmiarem zał. Nr 2b i projektem budowlanym zał. Nr 2c.	25 000,00

Zakres prac:

L.p.	
1.	<u>Zakres prac zgodnie z niniejszym załącznikiem (Zał. Nr 2a), przedmiarem (Zał. Nr 2b) i projektem budowlanym (Zał. Nr 2c).</u>
2.	Dodatkowe wymogi co do zaworów: zawory z dławicą PN30 , połączenia instalacji z zaworami poprzez śrubunek mosiężny, posiadające atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.
3.	Wykonanie nowej instalacji poziomu częściowo na nowej trasie. Wykonanie poziomów, nawodnienie i podłączenie kolejno pionów do nowej instalacji. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu.
4.	Połączenia na pionach do lokali od zaworu do złączki za wodomierzem, wszystkie kształtki z mosiądzu.
5.	Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do podlewania zieleni do poziomu wody bytowej.
6.	Wykonanie nowej instalacji p.poż w technologii rowkowanej z hydrantami. Rury o połączeniach gwintowanych – wymagana grubość ścianki rury nie mniej niż 3,6 mm.
7.	Zawór pierwszeństwa DN80 DH300 (uzgodniono z projektantem)
8.	Montaż filtra kołnierзовego przed zaworem pierwszeństwa.
9.	Montaż zaworów odcinających przed filtrem i za zaworem pierwszeństwa.
10.	Montaż zaworu odcinającego przed zaworem termostatycznym cyrkulacji CW.
11.	W węźle cieplnym wszystkie instalacje podłączenia do samych wymienników.
12.	W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym.
13.	Za zaworem lokalowym, montaż zaworów zwrotnych z trzpieniem mosiężnym.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

14.	Łącznik wodomierza lokalowego, przed i za wodomierzem wymieniamy na nowe.
15.	Izolacja rurociągów w garażach i piwnicach zgodnie z projektem. Izolację z wełny w garażach wzmocnić drutem izolacyjnym.
16.	Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmonogramu.
17.	Odbiór prac przed zakryciem (izolacja).
18.	Odbiór końcowy prac przez komisję.

Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania z materiałami.

UWAGA:

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska