

ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIORCY
Wojciech Nawara

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia Postępowanie Nr 39/2025							
Nr zadania	Osiedle budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7
zad. 11.3	"KABATY" Warszawa ul. Kabacki Dukt 7	Wymiana systemu alarmowego "POLON" w garażach G-1, poziom "-1"	komplet	1 000 zł	1	Wykonanie uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw P.POŻ. nowego projektu instalacji wraz z weryfikacją lokalizacji elementów SSP	Oferta ryczałtowa za wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Demontaż istniejących elementów SSP takich jak centrala pożarowa, czujniki detekcji dymu, przyciski ROP itp..	
					3	Lokalizacja uszkodzonych elementów pętli pożarowej w celu wyeliminowania zwarcę przewodów oraz doziemień instalacji	
					4	Ułożenie nowych elementów instalacji w miejscach zlokalizowanych uszkodzeń	
					5	Ułożenie nowych odcinków oraz zmiana trasy okablowania w miejscach kolizji z innymi instalacjami, w tym wykonanie przewiertów przez ściany żelbetowe	
					6	Wykonanie nowych i odtworzenie istniejących przejść pożarowych	
					7	Dostawa i montaż nowej centrali pożarowej POLON 4200	
					8	Dostawa i montaż nowych czujek detekcji dymu POLON DOR-4043 wraz z podstawą i gniazdem	
					9	Dostawa i montaż nowych przycisków POLON ROP-4001M	
					10	Uruchomienie i instalacja nowych elementów systemu	
					11	Wykonanie testów pomontażowych wraz z zadymieniem czujek	
					12	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	
						Prace podlegają etapowemu odbiorowi przez wyznaczonego Inspektora nadzoru	

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
Postępowanie Nr 39/2025

Nr zadania	Osiedle budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7
11.3	"KABATY I" zad. Warszawa ul. Kabacki Dukt 8	Wymiana systemu alarmowego "POLON" w garażach G-1, poziom "-1"	komplet	1 000 zł	1	Wykonanie uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw P.POŻ. nowego projektu instalacji wraz z weryfikacją lokalizacji elementów SSP	Oferta ryczałtowa za wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Demontaż istniejących elementów SSP takich jak centrala pożarowa, czujniki detekcji dymu, przyciski ROP itp..	
					3	Lokalizacja uszkodzonych elementów pętli pożarowej w celu wyeliminowania zwarcć przewodów oraz doziemień instalacji	
					4	Ułożenie nowych elementów instalacji w miejscach zlokalizowanych uszkodzeń	
					5	Ułożenie nowych odcinków oraz zmiana trasy okablowania w miejscach kolizji z innymi instalacjami, w tym wykonanie przewiertów przez ściany żelbetowe	
					6	Wykonanie nowych i odtworzenie istniejących przejść pożarowych	
					7	Dostawa i montaż nowej centrali pożarowej POLON 4200	
					8	Dostawa i montaż nowych czujek detekcji dymu POLON DOR-4043 wraz z podstawą i gniazdem	
					9	Dostawa i montaż nowych przycisków POLON ROP-4001M	
					10	Uruchomienie i instalacja nowych elementów systemu	
					11	Wykonanie testów pomontażowych wraz z zadymieniem czujek	
					12	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	
						Prace podlegają etapowemu odbiorowi przez wyznaczonego Inspektora nadzoru	

Walentyna Nawara
ZASTĘPCA PRZEDSIAZARZĄDU

Renata Góssikowska
PRZEDSIAZARZĄDU