

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 17/2024**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
22.2	Marki Al. Piłsudskiego 115D	Częściowy remont dachu od strony Al.. Piłsudskiego	około 43,00m ²	1 500 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1 Roboty przygotowawcze, transport i montaż rusztowania przyściennego (rusztowania dostarcza wykonawca robót). Sporządzenie protokołu montażu rusztowania, zabezpieczenie terenu budowy. 2 Rozbiórka obróbek blacharskich, rynny, pokrycia dachu i demontaż okien połaciowych. 3 Wykonanie deskowania pełnego pokrycia dachu (grubość desek 32mm). 4 Wykonanie nowych obróbek blacharskich (rynny i rury spustowe, pasy podrynowe i nadrynowe) . 5 Wykonanie izolacji z membrany paroprzepuszczalnej pokrycia dachu (membrany pokryciowej pod pokrycie z blachy) oraz naprawę izolacji stropodachu. 6 Zamontowanie łąt i kontrłąt dachu wraz z ich wypoziomowaniem. 7 Montaż, przerobienie 3 okien połaciowych do poziomu nowego dachu. 8 Ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej pokryciowej w kolorze brązowym. 9 Wykonanie nowych obróbek blacharskich opierzenia na wydrę, (wydrę wykonać szlifierką kątową), uszczelnienie wydry uszczelniaczem dekarским, montaż plotków przeciwnieogowych. 10 Demontaż i transport rusztowania po protokole odbioru robót. 11 Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni. 12 Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót 	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. Okna połaciowe zostają te same; w przypadku konieczności wymiany obróbek blacharskich okna połaciowego proszę o podanie ceny za sztukę.

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Jacek  Romaszczyński

PREZES ZARZĄDU


Renata Gostkowska