

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania Nr 18/2024**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	
22.2	Marki Al. Piłsudskiego 115D	Częściowy remont dachu od strony Al. Piłsudskiego	około 43,00m <sup>2</sup>	1 500 zł	1	Roboty przygotowawcze, transport i montaż rusztowania przyściennego (rusztowania dostarcza wykonawca robót). Sporządzenie protokołu montażu rusztowania, zabezpieczenie terenu budowy.	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. <b>Okna połaciowe zostaną te same; w przypadku konieczności wymiany obróbek blacharskich okna połaciowego proszę o podanie ceny za sztukę.</b>
					2	Rozbiórka obróbek blacharskich, rynny, pokrycia dachu i demontaż okien połaciowych.	
					3	Wykonanie deskowania pełnego pokrycia dachu ( grubość desek 32mm).	
					4	Wykonanie nowych obróbek blacharskich ( rynny i rury spustowe, pasy podrynowe i nadrynowe) .	
					5	Wykonanie izolacji z membrany paroprzepuszczalnej pokrycia dachu ( membrany pokryciowej pod pokrycie z blachy) oraz naprawę izolacji stropodachu.	
					6	Zamontowanie łat i kontrłat dachu wraz z ich wypoziomowaniem.	
					7	Montaż, przerobienie 3 okien połaciowych do poziomu nowego dachu.	
					8	Ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej pokryciowej w kolorze brązowym.	
					9	Wykonanie nowych obróbek blacharskich opierzenia na wydrę, (wydrę wykonać szlifierką kątową), uszczelnienie wydry uszczelniaczem dekarским, montaż płotków przeciwniegowych.	
					10	Demontaż i transport rusztowania po protokole odbioru robót.	
					11	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni.	
					12	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
oddelegowany do czasowego  
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Jacek Domaszczyński

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

Załącznik Nr 2a