

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 20/2024**

Nr zadania	Budynek (adres)	Przewidywana ilość sztuk*	Wadium [zł]	Nazwa zadania	Zakres prac przy wymianie urządzeń pomiarowych		Uwagi
					L.p.		
1	2	3	4	5	L.p.	6	7
24.1	Marki ul. Małachowskiego 6	142	500,00	Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze z odczytem radiowym Apator PoWo Gaz DN 15/1,6m/h i przełożeniem nakładki radiowej		Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych (104 szt.) i w lokalach mieszkalnych (38 szt.):	Oferta cenowa za 1 fabrycznie nową sztukę wraz z montażem i przełożeniem nakładki radiowej
					1	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i dział ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					2	Demontaż starych wodomierzy	
					3	Montaż nowych wodomierzy, założenie "starych" nakładek radiowych ze zdemontowanych egzemplarzy przypisanych do danego podłączenia wodnego (zamówienie dotyczy wodomierzy bez nakładek radiowych w ukończeniu, z wykorzystaniem nakładek używanych dotychczas)	
					4	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
					5	Zapłombowanie nowo zamontowanych wodomierzy	
					6	Wypełnienie protokołu lokalowego z datą wymiany, cechami i danymi eksploatacyjnymi urządzeń lokalu	
					7	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM (opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)	
					* ilości faktycznie wymienionych urządzeń mogą się nieznacznie różnić a niektóre pojedyncze urządzenia mogą być wymieniane nie w szachtach lecz wewnątrz lokali		

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Jacek Domański

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 20/2024**

Nr zadania	Budynek (adres)	Przewidywana ilość sztuk*	Wadium [zł]	Nazwa zadania	Zakres prac przy wymianie urządzeń pomiarowych		Uwagi
					Lp.		
24.2	Marki ul. Małachowskiego 6	70	1 000,00	Wymiana ciepłomierzy na Apator PoWo Gaz DN 15 /0,6 m ³ /h z odczytem radiowym		Wymiana ciepłomierzy lokalowych na zasileniu instalacji zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych :	Oferta cenowa za 1 fabrycznie nową sztukę wraz z montażem
					1	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i dział ADM o planowanych pracach związanych z montażem ciepłomierzy	
					2	Demontaż starych ciepłomierzy	
					3	Montaż nowych ciepłomierzy	
					4	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy	
					5	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy	
					6	Wypełnienie protokołu lokalowego z datą wymiany, cechami i danymi eksploatacyjnymi urządzeń lokalu	
					7	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM (opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu)	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Jacek Domański

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska