

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 5/2023**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
25.2	Osiedle "Marki" Marki Al. Piłsudskiego 115D	Wymiana poziomów instalacji c.w, z.w, c.c.w.	1 szt.	Zgodnie z przedmiarem, załącznikiem Nr 2a i projektem technicznym.	5 000 zł	<p>1 <u>Zakres prac zgodnie z Zał. Nr 2a, projektem technicznym i załączonym przedmiarem.</u></p> <p>2 Wykonanie nowej instalacji poziomej po śladzie zdemontowanej instalacji w piwnicach. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu.</p> <p>3 W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym.</p> <p>4 U podstawy pionu w piwnicy, na podejściu do pionu należy zamontować zawory odcinające podpionowe firmy Arco PN 30 na śrubunkach mosiężnych.</p> <p>5 Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do polewania zieleni do poziomu wody bytowej.</p> <p>6 Wszystkie punkty czerpalne muszą być olicznikowane wodomierzami.</p> <p>7 Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmonogramu.</p> <p>8 Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po demontażu instalacji.</p> <p>9 Odbiór prac przed zakryciem (izolacją).</p> <p>10 Odbiór końcowy prac przez komisję.</p>	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami

**UWAGA:**

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*Andrzej Ryniak*

PREZES ZARZĄDU  
*Renata Gostkowska*