

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
Postępowanie Nr 13/2022**

Nr zadania	Osiedle budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu ok. [m2]	Wadium [zł]	Lp.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7
zad. 14.2	"KABATY II" Warszawa ul. Kabacki Dukt 14	Częściowy remont posadzki w garażu "G-1", poziom "-1"	100	1 000 zł	1	Zabezpieczenie samochodów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przed zakurzeniem i zniszczeniem.	Oferta ryczałtowa za wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Mechaniczne odcięcie i skucie posadzki betonowej (gr. ok. 8-10 cm) wraz z występującymi warstwami do warstwy betonu podkładowego	
					3	Wyrównanie warstwy podkładowej przy użyciu zapraw wyrównujących	
					4	Gruntowanie warstwy podkładowej gruntem szczepnym	
					5	Ułożenie taśmy dylatacyjnej wokół słupów, ścian, odpływów liniowych i miejsca łączenia z nieremontowaną (istniejącą) posadzką	
					6	Po wykonaniu warstwy gruntującej, konieczność odbioru przez wyznaczonego Inspektora nadzoru	
					7	Wykonanie wylewki betonowej z betonu B25, zbrojonej siatką stalową o oczkach 10/10cm	
					8	Mechaniczne zatarcie posadzki z użyciem utwardzacza posadzkowego DUROBET o granulacji 0-2 mm	
					9	Naniesienie systemowego środka impregnującego	
					10	Nacięcie dylatacji skurczowych na powierzchni posadzki do 1/3 grubości płyty po 24-48 h od jej zatarcia	
					11	Wypełnienie nacięć i szczelin po taśmie dylatacyjnej masą poliuretanową dylatacyjną, po wysezonowaniu posadzki (28 dni)	
					12	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie	
						Prace podlegają etapowemu odbiorowi przez wyznaczonego Inspektora nadzoru	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU


Renata Gostkowska