

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
Postępowanie Nr 26/2022**

Nr zadania	Osiedle budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu ok. [m2]	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7
zad. 14.2	"KABATY II" Warszawa ul. Kabacki Dukt 14	Częściowy remont posadzki w garażu "G-1", poziom "-1"	100	1 000 zł		<p>1 Zabezpieczenie samochodów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przed zakurzeniem i zniszczeniem.</p> <p>2 Mechaniczne odcięcie i skucie posadzki betonowej (gr. ok. 8-10 cm) wraz z występującymi warstwami do warstwy betonu podkładowego</p> <p>3 Wyrównanie warstwy podkładowej przy użyciu zapraw wyrównujących</p> <p>4 Gruntowanie warstwy podkładowej gruntem szczepnym</p> <p>5 Ułożenie taśmy dylatacyjnej wokół słupów, ścian, odpływów liniowych i miejsca łączenia z nieremontowaną (istniejącą) posadzką</p> <p>6 Po wykonaniu warstwy gruntującej, konieczność odbioru przez wyznaczonego Inspektora nadzoru</p> <p>7 Wykonanie wylewki betonowej z betonu B25, zbrojonej siatką stalową o oczkach 10/10cm</p> <p>8 Mechaniczne zatarcie posadzki z użyciem utwardzacza posadzkowego DUROBET o granulacji 0-2 mm</p> <p>9 Naniesienie systemowego środka impregnującego</p> <p>10 Nacięcie dylatacji skurczowych na powierzchni posadzki do 1/3 grubości płyty po 24-48 h od jej zatarcia</p> <p>11 Wypełnienie nacięć i szczelin po taśmie dylatacyjnej masą poliuretanową dylatacyjną, po wysezonowaniu posadzki (28 dni)</p> <p>12 Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie</p> <p>Prace podlegają etapowemu odbiorowi przez wyznaczonego Inspektora nadzoru</p>	Oferta ryczałtowa za wykonanie całego zadania wraz z materiałami.

