

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia dla postępowania Nr 31/2022

| Nr zadania | Osiedle Budynek (adres) | Nazwa zadania | Przewidywana na ilość | Przewidywana powierzchnia do remontu | Wadium [zł] | L.p. | Zakres prac | Uwagi |
|------------|--|---|-----------------------|--|-------------|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 18.1 | os. KABATY II Warszawa <u>ul. Dembego 8B</u> | Wymiana poziomów i pionów instalacji z.w., c.w.,c.c.w. i wykonanie instalacji hydrantowej p.poż | 1 szt. | Zgodnie z przedmiarem, załącznikiem Nr 2a i projektem budowlanym | 18 000 zł | 1 | Zakres prac zgodnie z załączonymi przedmiarami. | Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania wraz z materiałami. |
| | | | | | | 2 | Dodatkowe wymogi co do zaworów; zawory z dławicą PN30 , połączenia instalacji z zaworami poprzez śrubunek mosiężny, posiadające atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. | |
| | | | | | | 3 | Wykonanie nowej instalacji poziomej częściowo na nowej trasie. Wykonanie poziomów, nawodnienie i podłączenie kolejno pionów do nowej instalacji. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu. | |
| | | | | | | 4 | Połączenia na pionach do lokali od zaworu do złączki za wodomierzem, wszystkie kształtki z mosiądzu. | |
| | | | | | | 5 | Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do podlewania zieleni do poziomu wody bytowej. | |
| | | | | | | 6 | Wykonanie nowej instalacji p.poż w technologii rowkowanej z hydrantami. | |
| | | | | | | 7 | Zawór pierwszeństwa DN80 DH300 (uzgodniono z projektantem) | |
| | | | | | | 8 | Montaż filtra kołnierzonego przed zaworem pierwszeństwa. | |
| | | | | | | 9 | Montaż zaworów odcinających przed filtrem i za zaworem pierwszeństwa. | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|---|
| | | | | | 10 | Montaż zaworu odcinającego przed zaworem termostatycznym cyrkulacji CW. |
| | | | | | 11 | W węźle cieplnym wszystkie instalacje podłączenia do samych wymienników. |
| | | | | | 12 | W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym. |
| | | | | | 13 | Za wodomierzem lokalowym od strony lokalu montaż zaworów zwrotnych z trzpieniem mosiężnym. |
| | | | | | 14 | Łącznik wodomierza lokalowego, przed i za wodomierzem wymieniamy na nowe. |
| | | | | | 15 | Izolacja rurociągów w garażach i piwnicach zgodnie z projektem. Izolację z wełny w garażach wzmocnić drutem izolacyjnym. |
| | | | | | 16 | Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmonogramu. |
| | | | | | 17 | Odbiór prac przed zakryciem (izolacja). |
| | | | | | 18 | Odbiór końcowy prac przez komisję. |

UWAGA:

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU


Renata Gostkowska