

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia w postępowaniu Nr 12/2021

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m ²]	Wadium [zł]		Zakres prac	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8	9
16.2	os.KABATY uL. Dembego 5 Warszawa	Rozbudowa trzech altanek śmietnikowych o pomieszczenie na składowanie odpadów wielkogabarytowych	altanka przy kl. nr. 4 ok. 16m ² , przy kl. nr. 7 ok. 20m ² , przy kl. nr. 11 ok. 14m ²	3 000 zł	1	Zabezpieczenie zieleni przed możliwością zabrudzenia lub uszkodzenia.	Oferta cenowa ryczałtowa za wykonanie całego zadania.
					2	Zabezpieczenie drzwi komory śmietnikowej folią.	
					3	Częściowe usunięcie roślin	
					4	Demontaż trzepaków i ponowne zamontowanie w wyznaczonym miejscu (przy kl. nr. 7). Rozebranie i ponowne ułożenie z wyrównaniem (przełożenie) płyt chodnikowych. Alternatywnie ułożenie nowej kostki brukowej.	
					5	Układanie kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, kolor dopasować do istniejącej ok. 16 m ² przy kl. nr. 4, ok. 14 m ² przy kl. nr. 11	
					6	Montaż stalowych słupków konstrukcyjnych z profilu stalowego zamkniętego 60/60. Wykonanie furtki wejściowej o szer. min 120 cm. wyposażonej w zamek z klamką i możliwością zamontowania wkładki patentowej, dorobienie wkładki do klucza altanki śmietnikowej wraz z montażem.	
					7	Steżenie słupków konstrukcyjnych profilem stalowym o przekroju 20/60	
					8	Wykonanie konstrukcji zadaszenia altanki ze stalowych profili zamkniętych z wydzieleniem miejsca na odpady wielkogabarytowe i suche typu "szkło", "papier" (profil do uzgodnienia z Inspektorem)	
					9	Malowanie konstrukcji stalowej farbą: antykorozyjną i nawierzchniową.	
					10	Montaż paneli wypełniających ściany altanki wraz z malowaniem, pełne panele ogrodzeniowe o wys. min 180 cm.	
					11	Montaż na konstrukcji zadaszenia, zabezpieczenia przed wrzucaniem odpadów z paneli ogrodzeniowych z siatki ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy min 4 mm. o oczkach ok. 50/50mm. (kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru)	
					12	Naprawa i malowanie stalowych drzwi do altanki farbą antykorozyjną i nawierzchniową. (kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru)	
Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.							

Renate Goskowska

ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIORCY
Krzysztof Księgowy

PREZES ZARZĄD
Ryszard Polak

PREZES ZARZĄD
Tadeusz