

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 31 /2021**

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość sztuk	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
0	1	2	3	5		6	7
1	oś. Kabaty Warszawa ul. Dembego 5	Wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej odczyt radiowy APATOR PoWo Gaz DN 15/1,6m3	811	3 500 zł	1	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody na nowe z nakładką radiową firmy Apator PoWoGaz zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych w szachtach	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych wodomierzy	
					4	Montaż nowych wodomierzy	
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych wodomierzy ( plomba plastikowa )	
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy, numerami wodomierzy oraz stanem i podpisem użytkownika mieszkania	
					8	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM ( opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)	
2	oś.Kabaty Warszawa Al. KEN 15	Wymiana ciepłomierzy odczyt radiowy Apator PoWo Gaz ( montowany na zasileniu) DN15 0,6m3/h	181	3 000 zł	1	Wymiana ciepłomierzy lokalowych firmy Apator PoWoGaz z nakładką radiową, zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych ciepłomierzy	
					4	Montaż nowych ciepłomierzy	
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy ( plomba plastikowa )	
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany ciepłomierzy, numerami ciepłomierzy oraz stanem	
					8	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM ( opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu)	
		Wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej odczyt radiowy	571	2 500 zł	1	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody na nowe z przełożeniem i konfiguracją istniejących nakładek radiowych firmy Apator PoWoGaz zlokalizowanych w szachtach na klatce schodowej .	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych wodomierzy	
					4	Montaż nowych wodomierzy	



		APATOR PoWo Gaz DN 15/1,6m3			5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych wodomierzy ( plomba plastikowa )	
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy, numerami wodomierzy oraz stanem	
					8	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM ( opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)	
3	oś. Bluszczańska ul. Leszno 34/36	Wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej odczyt radiowy APATOR PoWo Gaz DN 15/1,6m3	262	1 300 zł	1	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody na nowe z przełożeniem i konfiguracją istniejących nakładek radiowych firmy Apator PoWoGaz zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych i usługach w szachtach	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych wodomierzy	
					4	Montaż nowych wodomierzy	
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych wodomierzy ( plomba plastikowa )	
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy, numerami wodomierzy oraz stanem i podpisem użytkownika mieszkania	
					8	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM ( opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)	
4	oś. Marki ul. Małachowskiego 1	Wymiana ciepłomierzy odczyt radiowy Apator PoWo Gaz ( montowany na zasileniu) DN15 0,6m3/h	190	3 000 zł	1	Wymiana ciepłomierzy lokalowych firmy Apator PoWoGaz z nakładką radiową, zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych ciepłomierzy	
					4	Montaż nowych ciepłomierzy	
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy ( plomba plastikowa )	
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany ciepłomierzy, numerami ciepłomierzy oraz stanem	
					8	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM ( opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu)	
		Wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej odczyt radiowy APATOR PoWo Gaz DN 15/1,6m3	379	2 000 zł	1	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody na nowe z przełożeniem i konfiguracją istniejących nakładek radiowych firmy Apator PoWoGaz zlokalizowanych w szachtach na klatce schodowej .	Oferta cenowa za 1sztukę
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy	
					3	Demontaż starych wodomierzy	
					4	Montaż nowych wodomierzy	
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych wodomierzy ( plomba plastikowa )	

					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy, numerami wodomierzy oraz stanem		
					8	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM ( opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)		
4	oś. Marki ul. Malachowskiego 8	Wymiana ciepłomierzy odczyt radiowy Apator PoWo Gaz ( montowany na zasileniu) DN15 0,6m3/h	160	3 000 zł	1	Wymiana ciepłomierzy lokalowych firmy Apator PoWoGaz z nakładką radiową, zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych	Oferta cenowa za 1sztukę	
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy		
					3	Demontaż starych ciepłomierzy		
					4	Montaż nowych ciepłomierzy		
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy		
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy ( plomba plastikowa )		
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany ciepłomierzy, numerami ciepłomierzy oraz stanem		
					8	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM ( opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu)		
			Wymiana wodomierzy wody ciepłej i zimnej odczyt radiowy APATOR PoWo Gaz DN 15/1,6m3	320	2 000 zł	1	Wymiana wodomierzy lokalowych ciepłej i zimnej wody na nowe z nakładką radiową firmy Apator PoWoGaz, zlokalizowanych w szachtach na klatce schodowej .	Oferta cenowa za 1sztukę
						2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymiana wodomierzy	
						3	Demontaż starych wodomierzy	
						4	Montaż nowych wodomierzy	
						5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i wodomierzy	
						6	Zaplombowanie nowo zamontowanych wodomierzy ( plomba plastikowa )	
						7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany wodomierzy, numerami wodomierzy oraz stanem	
						8	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy do działu ADM ( opisanych markerem wodomierzy danego lokalu)	
5	oś. Bluszczańska ul. Orła 6b	Wymiana ciepłomierzy odczyt radiowy Apator PoWo Gaz ( montowany na zasileniu) DN15 0,6m3/h	43	800 zł	1	Wymiana ciepłomierzy lokalowych firmy Apator PoWoGaz z nakładką radiową, zlokalizowanych w szachtach technicznych na klatkach schodowych	Oferta cenowa za 1sztukę	
					2	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i działu ADM o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy		
					3	Demontaż starych ciepłomierzy		
					4	Montaż nowych ciepłomierzy		
					5	Sprawdzenie szczelności połączeń przyłączy i ciepłomierzy		
					6	Zaplombowanie nowo zamontowanych ciepłomierzy ( plomba plastikowa )		
					7	Wypełnienie protokołu indywidualnego dla lokalu, z zawartą datą wymiany ciepłomierzy, numerami ciepłomierzy oraz stanem		

*Handwritten signature in blue ink.*

				8	Przekazanie zdemontowanych ciepłomierzy do działu ADM ( opisanych markerem ciepłomierzy danego lokalu)	
--	--	--	--	---	--	--

ZASTĘPCA PREZESA **CZŁONEK RADY NADZORC**  
Główny Księgowy, oddzielnym trybie do czasowe  
pełnienia funkcji Księgowy Zarz  
Renata Gostkowska Maria Paczos