

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia - modernizacja systemu domofonowego do postępowania nr. 40/2020

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	L.p.	Nazwa zadania	Wadium	Zakres prac	Opis materiałów	oczekiwania od Oferenta
1		3		5	7	B	9
Zad.16.1	Warszawa ul. Za Łakami 1	1	Modernizacja systemu domofonowego	1.000,00	<ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu domofonowego polegająca na montażu nowej infrastruktury domofonowej (dwuprzewodowy system cyfrowy) Klawiatury domofonowe (9- sztuk, przy furtkach 2 szt., podłączyć do klawiatur budynku Za Łakami 3.) Zapewnić łączność lokali mieszkalnych budynku Za Łakami 1 i 3 z dyżurką ochrony. Centrale domofonowej (9 szt. w klawiaturach) Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawnej pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu Wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Certyfikacja okablowania strukturalnego 	<p>Wymagania minimalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa 83 użytkowników - obsługa (11 szt.) niezależnych wejść (8 szt. kl., 2 szt. łurek, 1 szt. dyżurka ochrony) - moduł klawiatury wykonany w formie panela dotykowego. - klawiatura podświetlana dla komfortu użytkownika w nocy i dodatkowo oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE). - przystosowana jest do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C - system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów. - klawiatura posiada wbudowany czujnik kontroli dostępu (RFID) - brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów - montaż: podtynkowy lub natynkowy - obudowa wandaloodporna, IP44 <p>Oferenta cenowo ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.</p>	
Zad.20.4	Warszawa ul. KEN 15	1	Modernizacja systemu domofonowego	1.500,00	<ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu domofonowego polegająca na montażu nowej infrastruktury domofonowej (dwuprzewodowy system cyfrowy) Klawiatury domofonowe (15- sztuk) Zapewnić łączność lokali mieszkalnych z dyżurką ochrony. Centrale domofonowej (15 szt. w klawiaturach) Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawnej pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu Wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Certyfikacja okablowania strukturalnego 	<p>Wymagania minimalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa 180 użytkowników - obsługa (15 szt.) niezależnych wejść (12 szt. kl., 2 szt. łurek, 1 szt. dyżurka ochrony) - moduł klawiatury wykonany w formie panela dotykowego. - klawiatura podświetlana dla komfortu użytkownika w nocy i dodatkowo oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami UE). - przystosowana jest do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C - system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów. - klawiatura posiada wbudowany czujnik kontroli dostępu (RFID) - brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów - montaż: podtynkowy lub natynkowy - obudowa wandaloodporna, IP44 <p>Oferenta cenowo ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.</p>	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Główny Księgowy

Renata Gościńska

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Rak